

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## REGULARIZAÇÃO DE CALÇAMENTO

TRECHO Rua Aimorés e Rua Augusto de Freitas

REF:SETOP LESTE 08/2023

Data: 19/02/2024

BDI:30,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO C/BDI	TOTAL
1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m <sup>2</sup>	1	303,81	R\$ 397,60	R\$ 397,60
2	ED-50414	Remoção de blocos sextavados (Bloquetes)	m <sup>2</sup>	3083,00	11,55	R\$ 15,12	R\$ 46.601,04
3	ED31512	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, EXCLUSIVE BLOCOS	Kg	3083,00	7,5	R\$ 9,82	R\$ 30.260,42
4	RO-42637	Compactação manual com placa vibratória	M <sup>3</sup>	308,3	11,45	R\$ 14,98	R\$ 4.619,76
						TOTAL	R\$ 81.878,81